

**PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD
OBRA:
“44 VIVIENDAS RINCONADA OESTE”**

50,00 UND. DE SERIE DE TOMA DE MUESTRA DE HORMIGON FRESCO, MEDIDA DE ASIENTO DE CONO, FABRICACION DE 5 PROBRETAS CILINDRICAS DE 15 X 30 CM., TRANSPORTE, CURADO EN CMARA DE HUMEDAD, REFRENTADO Y ROTURA A COMPRESION A 7 Y 28 DIAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,00 UND. DE ENSAYO SOBRE BARRA DE ACERO CORRUGADO, COMPRENDIENDO: CARACTERISTICAS GEOMETRICAS, DOBLADO Y DESDOBLADO, Y TRACCION (LIMITE ELASTICO, CARGA Y ALARGAMIENTO DE ROTURA. MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA

2,00 UND. DE ENSAYO DE MALLA ELECTROSOLDADA COMPRENDIENDO, CARACTERISTICAS GEOMETRICAS, TRACCION (LIMITE ELASTICO, CARGA Y ALARGAMIENTO DE ROTURA), Y RESISTENCIA AL ARRANCAMIENTO DE NUDO SOLDADO. MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA.