

**PRESUPUESTO SUMINISTRO DE HORMIGON PARA LA OBRA:**

**8 NAVES CAÑAMO III**

**89,18 M3 de H de Limpieza HM-20/P/20/Ila**

Suministro de hormigón de limpieza en cimentación HM-20/P/20/Ila.  
Transportado y puesto en obra. Medido en volumen suministrado.

**77,60 M3 de H en Masa HM-20/P/40/Ila**

Suministro de hormigón en masa en cimentación HM-20/P/40/Ila. Transportado  
y puesto en obra. Medido en volumen suministrado.

**186,69 M3 de H en Zapatas y zunchos HA-25/b/20/Ila**

Suministro de hormigón en cimentación HM-25/P/20/Ila. Transportado y puesto  
en obra. Medido en volumen suministrado.