

MEDICIONES

FASE 1. ORDENACION DEL SGEL "AREA DE OCIO METROPOLITANO LAS GRA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01	m3 COMPENSACIÓN DE TIERRAS (TRAILLA) Compensación de tierras mediante trailla, incluyendo arranque, carga, transporte, extendido, y nivelación, totalmente terminado. FASE 0 TERRENO MODIFICADO						
	DESMONTE	1	9.055,65				9.055,65
	TERRAPLEN	1	7.782,09				7.782,09
							16.837,74
02.02	m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. ZANJA SANEAMIENTO						
	P1-P5	1	102,31	0,60	2,04		125,23
	P5-BOMBEO	1	111,61	0,60	2,90		194,20
							319,43
02.03	m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.						
	POZOS SANEAMIENTO	11	2,20	2,20	2,50		133,10
	POZOS BOMBEO	1	2,20	2,20	2,50		12,10
	POZOS FILTRANTES	10	2,20	2,20	3,00		145,20
	UNIDAD COMPACTA DE DEPURACION	1	2,00	4,00	2,00		16,00
							306,40
02.04	m3 RELLENO/COMPAC. ZANJAS Y POZOS /MAT. EXCAVACIÓN Relleno localizado en zanjas y pozos con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor.						
	ZANJAS	1	213,90	0,80			171,12
	POZOS	1	210,04	0,20			42,01
							213,13
02.05	m3 APERTURA DE CAJA A MÁQUINA TERR.FLOJOS Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Presupuestos anteriores						1.500,20
	PAVIGRAS	1	2.623,13		0,27		708,25
		1	911,46		0,27		246,09
	EN CAMINOS ALBERO	1	3.099,79		0,15		464,97
		1	350,40		0,15		52,56
		1	188,89		0,15		28,33
							1.500,20
02.06	m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los mismos, con un grado de compactación mínimo del 95% PN., en tongadas de 20 cm., y con p.p. de medios auxiliares.						
	EXPLANADA APARCAMIENTO 2	1	2.404,75				2.404,75
	SUB-BASE ADOQUIN POROSO	1	4.152,70				4.152,70
	SUB-BASE PAVIGRAS	1	2.623,13				2.623,13
		1	911,46				911,46
	SUB-BASE H. IMPRESO	1	280,77				280,77
		1	237,02				237,02
		1	427,03				427,03
		1	637,42				637,42
	SUB-BASE ALBERO	1	3.099,79				3.099,79

MEDICIONES

FASE 1. ORDENACION DEL SGEL "AREA DE OCIO METROPOLITANO LAS GRA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1	350,40			350,40	
		1	188,89			188,89	
							15.313,36
02.07	m3 DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.EN OBRA.<3 km						
	Desmonte de tierra con medios mecánicos, incluso transporte de las mismas en obra al lugar de empleo hasta 3 km. de distancia.						
	FASE 1 RAMPA P1	1	232,94			232,94	
	FASE 2 RAMPA P1-P2	1	35,07			35,07	
	FASE 3 RAMPA P2-P3	1	485,11			485,11	
	FASE 4 RAMPA P3	1	279,60			279,60	
	FASE 5 EXPLANADA SUPERIOR (APARCAMIENTOS Y ACERAS)	1	1.328,54			1.328,54	
	FASE 7 M1	1	51,76			51,76	
	FASE 8 M2	1	28,46			28,46	
							2.441,48
02.08	m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN						
	Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.						
	PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN	1	2.441,48	0,95		2.319,41	
	RELLENOS LOCALIZADOS (PROCEDENTES DE TIERRAS SOBRANTES DE ZANJAS Y POZOS)	1	620,09	0,95		589,09	
							2.908,50
02.09	m3 LEVANTADO DE ESCOLLERA						
	Levantado de escollera existente por medios mecánicos, incluso acopio en obra de la piedra para su posterior reutilización.						
		1	96,52			96,52	
							96,52
02.10	m3 ESCOLLERA CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN						
	Pedraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.						
		1	96,52			96,52	
							96,52
02.11	m3 CARGA Y TRANSPORTE CARRE. 10 km						
	Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de distancia, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos. (25% DE ESPONJAMIENTO)						
	FASE 0 COMPENSACION TERRENO MODIFICADO	1	1.273,56	1,25		1.591,95	
							1.591,95