

OBRA : AMPLIACIÓN PARQUE “EL MAJUELO”.1 FASE

PREFABRICADOS DE HORMIGON

UD POZO LADRI.REGISTRO D=120cm. h=1,80m. 12 UD

Pozo de de hormigón prefabricado de registro de 120 cm. de diámetro interior y de 1,8 m. de profundidad libre incluso pates, formación de brocal asimétrico en la coronación medida la unidad suministrada.

UD ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 60x60x30cm 26 UD

Arqueta prefabricada (imbornal) abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x30 cm. medidas interiores, completa medida la unidad suministrada

ML CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 30x10 cm 202 ML

Cuneta prefabricado de hormigón de 30x10 cm de sección, Medida la longitud suministrada

ML BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm. 2.158 ML

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura Medida la longitud suministrada

ALCORQUE HORM. 2 PIEZAS 1x1 m. 6 UD

Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1 m. de lado y orificio circular interior de 75 cm., medida la unidad suministrada.

ARQUETA PREFABRICADA 40x40x60 cm. 33 UD

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en hormigón con fondo, de medidas interiores 40x40x60 cm. medida la unidad suministrada.

ARQUETA 60x60x100 PASO/DERIV. 5 UD

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en hormigón con fondo, de medidas interiores 60x60x100 cm medida la unidad suministrada.