

OBRA : AMPLIACIÓN PARQUE “EL MAJUELO”.1 FASE

M3 EXCAVACION, TRANSPORTE Y NIVELACIÓN DE TIERRAS 2.962,92 m3

Excavación, transporte y nivelación de tierras con medios mecánicos, consiguiendo el perfil longitudinal y transversal, con transporte de tierras a una distancia menor de 500 metros, medido en perfil natural.

ML EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 1.444 ml

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo medida la longitud de zanja excavada.

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO 1.907,36 m3

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángulos de los áridos < 30. medida en perfil compactado.

M3 SUELO ESTABILIZADO CON CAL 4.740,66 m3

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-Est2, extendido y compactado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. De espesor, medido sobre perfil compactado.